

PZD RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„DĄB”
ul. Orzeszkowej 3, 73-150 Łobez
NIP 8542016958 REGON 007015915

Przedmiar robót

PZD Rodzinny Ogród Działkowy „DĄB” Łobez

Remont świetlicy i hydroforni

PZD RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„DĄB”
ul. Orzeszkowej 3, 73-150 Łobez
NIP 8542016958 REGON 007015915

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą 1,65*4,4+4,4*3,7	m2	23,54
2	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	razem m2	23,54
3	KNR 2-02 1119/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm bez przecinania płytek 3,7+1,45+1,65+1,45+1,42+1,45+1,23+2,04+5,87+4,4	m2	23,54
4	KNR 2-02 1120/05	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 24,66	razem m	24,66
5	KNR 4-01 0318/05	Osadzenie stolarki okiennej 4	razem m	24,66
6	KNR 4-01 0318/03	Osadzenie ościeżnic drzwi wejściowych o powierzchni otworu ponad 2m2 1	razem szt	4
7	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufitów 1,65+4,4+4,4*6,57	razem szt	4
8	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 ściany (4,4*2,5)*3+(6,57*2,5)*2	razem m2	34,958
9	KNR 0-23 2611/02	Wzmocnienie starych tynków poprzez jednokrotne gruntowanie 34,95+65,85	razem m2	65,85
10	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34,95	razem m2	100,8
11	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 65,85	razem m2	34,95
12		Czyszczenie zbiorników hydroforowych, rurociągów kpl 3	razem m2	65,85
13		Malowanie sufitów wewnątrz hydroforni 5,8*5,6	razem	3
14		Malowanie ścian hydroforni (5,8*1,3)*2+(5,6*1,0)*2	razem	32,48
15		Naprawa punktowa tynków wewnętrznych	razem	26,28

		Przedmiar			
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		punktów 20		20	
16		Malowanie zbiorników hydroforowych	razem	20	
		kpl 3		3	
17		Wykonanie podbitki sufitowej deską impregnowaną	razem	3	
		5,8*1,00		5,8	
18		Malowanie rurociągów żeliwnych DN 100 farbami antykorozyjnymi	razem	5,8	
		10		10	
19		Wymiana drzwi wejściowych do hydroforni	razem	10	
		kpl 1		1	
20		Krycie dachu hydroforni papą termozgrzewalną	razem	1	
		6,2*6		37,2	
			razem	37,2	